ZAŘÍZENÍ Č.3
VENTILÁTOR
V= 230 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.8
VENTILÁTOR
V= 500 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.6
VENTILÁTOR
V= 500 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.4
VENTILÁTOR
V= 400 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.4
VENTILÁTOR
V= 450 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.3
VENTILÁTOR
V= 130 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.5
VENTILÁTOR
V= 800 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.5
VENTILÁTOR
V= 1200 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.7
VENTILÁTOR
V= 13000 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.7
VENTILÁTOR
V= 13000 m3/h

ZAŘÍZENÍ Č.7
VENTILÁTOR
V= 13000 m3/h

1.01 CHODBA 13,86 m²
1.02 CHODBA 10,88 m²
1.03 KANCELÁŘ 24,36 m²
1.04 KANCELÁŘ 30,66 m²
1.05 WC+SPRCHA 7,68 m²
1.06 SKLAD 23,77 m²
1.07 SKLAD 57,95 m²
1.08 CHODBA 4,24 m²
1.09 WC+SPRCHA 3,10 m²
1.10 SKLAD 24,25 m²
1.11 CHODBA 47,22 m²
1.12 UKLIDOVÁ MÍSTNOST 31,73 m²
1.13 DÍLNA 87,66 m²
1.14 ELEKTROROZVODNA 7,40 m²
1.15 SKLAD 72,73 m²
1.16 DEZINFEKCE 10,80 m²
1.17 Místnost 350,80 m²
3.01 STROJOVNA 22,94 m²
3.02 MLÉČNICE 35,61 m²
3.03 DOJÍRNA 331,98 m²
3.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST 18,37 m²
3.05 ROBOT 6,62
3.06 SKLAD 7,70 m²
3.07 ČEKÁRNA 324,70 m²

větráno přirozeně okny

LEGENDA VZT :
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- SAN – VZT POTRUBÍ
- VYTÁP. – VZT POTRUBÍ
- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PŘÍVOD. VELKOSMY PRŮTOK VZDUCHU / ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ
- ODVOD. VELKOSMY PRŮTOK VZDUCHU
- OHŘÍVAČ VAKOVÝ
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ ANEMOSTAT/DÍSKOVÉ NÁSTAVCE
- VYFUKOVÁ A SAVÁ ŽALUZIE
- REGULAČNÍ KLAPKA
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PROTITLAK VZDUCHU PŘES DVEŘNÍ SPÁRU
- VZT STOUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VÝUSTKA

POZNÁMKA
- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU ZAJISTÍ STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- VZT ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁNO AUTORIZOVANÉ PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU.
- VENKOVNÍ A PROSTOROVĚ NÁROČNÁ VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VĚDOMÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A CU POTRUBÍ VYMĚŘIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI.
- ROZMĚSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO DLE POPISU VE VÝKRESE A TZ.
- VZT JEDNOTKY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH MANŽET, VIZ SPECIFIKACE.
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ – RYHOVANÁ GUMA.
- CHLADÍCÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- MIN. DÉLKA PŘÍPOJNÉ DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU FLEXI HADICE S TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ BUDE 1,5 m
- PROJEKT NEZAHRNUJE DILATAČNÍ, VYROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

| | | |
|---|---|---|
| VZTBOS s.r.o., Francouzská 6016/67, Ostrava, Poruba, 708 00 | | |
| ZODP. PROJEKTANT: | ING. JAN BOSÁK | |
| VYPRACOVAL: | ING. JAN BOSÁK | Projektění a inženýrská činnost v oboru VZT |
| KONTROLOVAL: | ING. JAN BOSÁK | |
| Investor: Veterinární univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín | | FORMÁT: 18x A4 |
| Projekt: NOVOSTAVBA DOJÍRNY KUNÍN | | DATUM: 11/2024 |
| | | STUPEŇ: DPS |
| | | Č. ZAKÁZKY: 241104 |
| Profese: VZDUCHOTECHNIKA | | Č. PARÉ: |
| Obsah: PŮDORYS 1.NP | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| | | Č. VÝKRESU 02 |