

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
301	MEETING	45,40	AKUSTICKÉ KAZETY	PVC LIŠTA, V.=60 mm
302	SIMULAČNÍ CENTRUM (OPEN SPACE)	263,94	AKUSTICKÉ KAZETY	PVC LIŠTA, V.=60 mm
303	PŘÍPRAVNA	20,89	SDK PODHLED + MALBA	PVC LIŠTA, V.=60 mm
304	ŠATNA ŽENY	8,39	SDK PODHLED + MALBA	PVC LIŠTA, V.=60 mm KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m
305	ŠATNA MUŽI	6,93	SDK PODHLED + MALBA	PVC LIŠTA, V.=60 mm KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m
306	CHODBA	7,21	SDK PODHLED + MALBA	PVC LIŠTA, V.=60 mm
307	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,73	SDK PODHLED + MALBA	–
308	WC MUŽI	4,32	SDK PODHLED + MALBA	–
309	WC MUŽI	1,69	SDK PODHLED + MALBA	–
310	WC ŽENY	3,95	SDK PODHLED + MALBA	–
311	WC ŽENY	1,84	SDK PODHLED + MALBA	–
312	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,18	SDK PODHLED + MALBA	–
313	CHODBA	12,79	SDK PODHLED + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
314	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,45	SDK PODHLED + MALBA	–
SCH.01	SCHODIŠTĚ	14,58	SDK PODHLED + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
V.01	VÝTAH	4,50	–	–

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

LEGENDA MaR :

› ŽLAB 50, 100/50
› TRUBKA D32 — HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ PRO MaR (KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

SCHÉMA OBJEKTU



ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

S

±0,000=234,600=ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF HRUŠKA	PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO
VYPRACOVAL	ING. JOSEF HRUŠKA	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	
NÁZEV AKCE:	SIMULAČNÍ CENTRUM OBJEKTU Č.43 – KLINIKA CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT (CHOK)	FORMÁT: A4
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001 – SIMULAČNÍ CENTRUM	DATUM: DUBEN 2022
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP	STUPEŇ: DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2215
		SPECIALIZACE: D.1.4.4 – MaR
		MĚŘÍTKO: 1:100
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4–102